

Tehniskā specifikācija

Objekts: Zviedru vārtu iela 3, Priekule, LV-3434

Pasūtītājs: SIA "PRIEKULES NAMI"

Projekts: SIA "M.Projects" 04/22/26 BK-1 līdz BK-5

Nr.p.k.	Darba nosaukums / apraksts	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Būvlaukuma sagatavošana, norobežošana, pagaidu atbalsti (ja nepieciešami)	kpl	1	
2	Pamatu atrakšana pa posmiem 2m, dziļums līdz ~1.0m, 2 etapos	m	42	BK-3
3	Esošo laukakmens/ķieģeļu pamatu attīrīšana, skalošana, drupušu daļu demontāža	m2	25	
4	Pamatnes sagatavošana ar 100mm šķembu kārtu (frakcija 32-64)	m3	1.5	
5	Enkurojumu urbšana d12, 150-200mm dziļumā, solis 400mm	gab	~105	
6	Ķīmisko enkuru iestrāde un d10 B500B stieņu līmēšana (40m+42m)	m	82	
7	Stiegrojuma karkasa montāža B500B Ø10 solis vertikāli 200mm, horizontāli 150mm	kg	72.9	35.56+37.34
8	Veidņu uzstādīšana un demontāža (100mm bieža apmale)	m2	35	
9	Betons C25/30 XC2 iestrāde ar vibrēšanu	m3	1.2	Mitruma uzturēšana 3d
10	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti / smilti, blietēšana	m3	8	
11	Plaisu marķieru uzstādīšana (stikla/ģipša) un novērošanas žurnāls 2-3 mēn.	kpl	1	6-8 vietas
12	Mūra plaisu frēzēšana 15-25mm, tīrīšana, gruntēšana Primer 3296	m	30	tāme
13	Spirālenkuri Mapei Steel Bar 304 (vai ekvivalents) Ø6 1000mm iestrāde ar Planitop HDM Maxi vai ekvivalentu	gab	10	katrā 5.šuvē
14	Spirālenkuri ruļļos Ø6 1000mm, 90° liekums 50x50 stūros, katrā 3.šuvē	gab	5	BK-4
15	Plaisu aizpildīšana ar remonta javu, stiegrojums lielajām plaisām Ø6-8	m	25	
16	Stiklašķiedras sieta un elastīgā armējošā slāņa iestrāde	m2	20	
17	Gala apdares atjaunošana (apmetums, krāsojums) iekšpusē un ārpusē	m2	20	
18	Būvgružu savākšana, izvešana, teritorijas sakārtošana	kpl	1	

Piezīmes:

- Apjomi ir provizoriski, pretendents jāprecizē dabā objekta apskates laikā.
- Visus materiālus piegādā būvuzņēmējs, jāiesniedz atbilstības deklarācijas.
- Darbus veikt saskaņā ar BK-3 sadaļu "Veicamie darbi" 1.-9.punkts.

- Aizliegts pārsniegt montāžas slodzes uz esošajām konstrukcijām.
- Pirms pasūtīšanas veikt kontrolmērījumus objektā.
- **Garantijas termiņš: pamatiem vismaz 36 mēneši, apdarei vismaz 24 mēneši.**

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar tehniskajā specifikācijā iekļautām prasībām un nepieciešamajiem materiāliem un to daudzumu;
- tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības ir izpildāmas un līguma izpildes laikā nesniegsim pretenzijas par tām;
- mums un apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti darbu izpildē) ir pieredze vismaz 2 līdzīgu būvdarbu objektu realizācijā;
- esam reģistrēti Būvkomersantu reģistrā un mums ir nepieciešamie speciālisti būvdarbu veikšanai un vadīšanai.

(vieta, datums)

(amats, paraksts un paraksta atšifrējums)