

Tehniskā specifikācija

Objekts: Tirgoņu iela 15, Priekule, LV-3434

Pasūtītājs: SIA "PRIEKULES NAMI"

Defektācijas akts: Nr.MV/ELDEF 2026-07-01 no 18.06.2026.

1. Tālākā rīcība saskaņā ar aktu (4.nodaļa):

- Veikt bojāto posmu remontu vai pilnīgu nomaiņu
- Atjaunot izolāciju vai nomainīt vadus/kabeļus
- Nostiprināt visus vadus/kabeļus/kārbas/ķermeņus atbilstoši LVS HD 60364-5-52
- Aprīkot kārbas un ķermeņus ar aizsargapvalkiem
- Pārtraukt bojātā pagarinātāja lietošanu apkures katlam, pieslēgt pie pastāvīgās instalācijas ar drošu risinājumu
- Pēc remontdarbu pabeigšanas veikt atkārtotu pārbaudi un mērījumus saskaņā ar LVS HD 60364-6, noformēt dokumentāciju

2. Konstatētie defekti:

- Izolācijas nolietojums, vizuāli novecojusi, mehāniski bojājumi un stiprinājumu neesamība [U1.1] – neatbilst LVS HD 60364-4-41, MK 238
- Nekvalitatīva vadu/kabeļu nostiprināšana – neatbilst LVS HD 60364-5-52
- Nekvalitatīvi nostiprinātas sadales kārbas, rozetes, apgaismes ķermeņi, trūkst kupolu – neatbilst LVS HD 60364-4-41 un 5-51
- Bojāta pagarinātāja izmantošana apkures katlam ar degušiem kontaktiem – ugunsgrēka risks, Ugunsdrošības likuma 9.pants
- Secinājums: paaugstināts elektrotraumu un ugunsgrēka risks, ekspluatācija pieļaujama tikai pēc defektu novēršanas

3. Darbu apjoms:

Demontāža 1 kompl, LED gaismekļi 15 gab, slēdži 5 gab, Cu kabelis 3x1,5mm² 163m, Cu kabelis 3x2,5mm² 25m, PVC caurule 163m, gofrētā caurule d20 5m, nozarkārbas 75x75x36 7 gab, rozetes 8 gab, palīgmateriāli 1 kompl, mērījumi un dokumentācija. Precīzs apjoms cenu aptaujas nolikuma 1.pielikumā.

4. Tehniskie risinājumi (saskaņā ar tāmi):

- Kabelis Cu 3x1,5mm² 163m - apgaismojums
- Kabelis Cu 3x2,5mm² 25m - rozetes / apkures katls
- PVC caurule 163m + gofrētā 5m - mehāniskā aizsardzība
- Nozarkārbas 75x75x36 7 gab
- Rozetes 8 gab
- Slēdži 5 gab
- LED gaismekļi 15 gab (ieteicams ar kustības sensoru)
- Palīgmateriāli, stiprinājumi
- Mērījumi: izolācijas pretestība, cilpa fāze-nulle, zemējums (pēc akta Nr.MV/EL 2026-06-9 parauga)
- Dokumentācija: izpildshēmas, mērījumu protokoli, atbilstības deklarācijas

5. Materiālu prasības:

ABB vai ekvivalents, OBO-Bettermann vai ekvivalents, CE marķējums.

6. Garantijas termiņš: vismaz 24 mēneši.

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar tehniskajā specifikācijā iekļautām prasībām un nepieciešamajiem materiāliem;
- tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības ir izpildāmas un līguma izpildes laikā nesniegsim pretenzijas par tām;
- mums un apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti darbu izpildē) ir pieredze vismaz 2 līdzīgu elektroinstalācijas izbūves vai nomaiņas objektu realizācijā;
- esam reģistrēti Būvkomersantu reģistrā un mums ir pieejama mērījumu laboratorija un nepieciešamie speciālisti elektroinstalācijas darbu veikšanai un vadīšanai, t.sk. vismaz viens C grupas speciālists.

(vieta, datums)

(amats, paraksts un paraksta atšifrējums)